

拟审批的建设项目环境影响书：

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	南召鑫地矿业有限公司桑树坪龙平铅锌矿开采项目	南召县南河店镇桑树坪村	南召鑫地矿业有限公司桑树坪龙平铅锌矿	成都中环路国保科技有限公司	<p>根据河南省国土资源厅划定的矿区范围批复，项目矿区范围由 7 个拐点圈定，划定的矿区面积为 0.1167km²。矿区范围内共圈定 2 个矿体，开采标高 +248m~+161m 标高，开采的矿种为铜锌矿石，以及伴生矿石铅、金、银、硫等。估算资源储量 190054 t，铜金属量 1260t，锌金属量 6847 吨，其中伴生银 3.53 吨、金 43.2 千克、铅 3523 吨、硫 35229 吨。矿山生产规模为 3 万 t/a，服务年限 4.44 年，地下开采，设计采用斜井开采，项目总投资 1284.1 万元，其中环保投资 132.9 万元。工程建设内容包括物料储存库、工业场地（二采区）、矿区道路等。</p>	<p>废水：食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合，再经化粪池处理后用于周边林地施肥，新建化粪池 1 座，有效容积 5.0m³/d，新建隔油池 1 座，有效容积为 1.0m³/d；矿井涌水进入废水处理系统前端预处理池，然后泵至高位水池，回用于矿区生产和矿区洒水抑尘，不外排。物料储存库及工业场地部分面积的初期雨水经初期雨水收集池收集后，用于矿区洒水抑尘，不外排。</p> <p>废气：井下开采废气：设计使用湿式凿岩、爆破喷雾作业方式；物料装卸、运输、物料储存库扬尘：配备洒水车三辆，专人管理，定时洒水，车辆限速行驶，车辆轮胎出矿区清洗；</p> <p>噪声：生产噪声，主要机械设备选择低噪声设备，加减振垫；夜间不生产；作业机械适时维护。对外运道路路面要定期维护，定期洒水；矿石运输选择在昼间进行，夜间禁止运输；加强对运输车辆的管理，保持良好的车况，禁止病车上路；禁止车辆超载运输；运输车辆在途径敏感点时，减速慢行，并禁止鸣笛。</p> <p>固废：生活垃圾送至当地垃圾中转站进行集中处理；设置全封闭式物料储存库，内设料仓并配备水喷淋设施，二采区前期开采的上青石储存于料仓，定期外售石子厂；一采区废石和二采区后期废石全部回填于井下采空区。</p>	<p>本项目进行一次公示张贴公告，二次公示通过网站和报纸以及张贴公告进行公示，公示期间未收到公众反馈意见，调查结果显示，无反对意见。</p>